BRUNO GROSZ-AURBACHER Dipl.Ing. (FH)
Gartenarchitektur
Marbach Moosheimerstr. 11/1
88518 Herbertingen
Tel.: 07586/5378 Fax: 07586/1011
Internet: www.environ-marbach.de
Mail: garten.grossaurbacher@gmx.de

ÜBERSCHLÄGIGE KOSTENERMITTLUNG

PROJEKTNUMMER: R 158
PROJEKT: KINDERGARTEN ST. MARTIN AULENDORF
ORT: MARBACH
DATUM: 30.08.2019

Pos. Nr.	Beschreibung	Masse	EP	GP
Abbruch				
1	Vorhandenen Maschendrahtzaun abbauen und entsorgen incl. Fundamente	39,00 lfm	30,00 €	1.170,00 €
2	Vorhandene Natursteinquader ausbauen und seitlich lagern	Pauschal		200,00 €
3	Ausbau vorhandener Pflastersteine säubern und seitlich lagern	10,00 m²	26,00 €	260,00 €
4	Vorhandener Kletterhügel mit Betonröhre abbrechen, Betonringe werden weiter verwendet, Erdmaterial wird im weiteren Verlauf eingebaut	Pauschal		500,00 €
	Abbruch			2.130,00 €

Neubau				
1	Liefern und Einbau einer Kiestragschicht 0/45, d = 35 cm	102,00 m²	21,00 €	2.142,00 €
2	Betonblockstufen grau glatt 40/14 liefern und einbauen incl. Betonunterbau	32,00 lfm	80,00 €	2.560,00 €
3	Liefern und einbauen von wassergebundenem Belag	20,00 m²	55,00 €	1.100,00 €
4	Liefern und einbauen von Betonpflaster, grau, glatt	15,00 m²	65,00 €	975,00 €
5	Herstellen eines Barfußpfades mit Kieseln, Natursteinpflaster, Rindenschrot, Sand, etc.	15,00 m²	55,00 €	825,00 €
6	Herstellen eines Schotterrasens als Böschungsweg incl. Raseneinsaat	60,00 m²	45,00 €	2.700,00 €
7	Herstellen von Natursteintrockenmauern mit Muschelkalk (handversetzbare Steine) zur Gliederung der Böschung und Küchengarten	22,00 m²	250,00 €	5.500,00 €

8	Steinbank mit Granit- oder Muschelkalkquadern (40/40/60) liefern und versetzen	8,00 lfm	165,00 €	1.320,00 €
9	Holzbank am Eingang integriert in bestehenden Holzsichtschutz (Schreinerarbeit), Länge ca. 1,50 m	3,00 St.	450,00 €	1.350,00 €
10	Slalomstangen aus Rundholz in Bodenhülsen verankert	7 St.	50,00 €	350,00 €
11	Liefern und einbauen von Balancierbalken	2,00 St.	650,00 €	1.300,00 €
12	Liefern und einbauen von Reckstangen,	2,00 St.	950,00 €	1.900,00 €
13	Bestehenden Maschendrahtzaun in Teilen reparieren (Zugdrähte erneuern, Pfosten überprüfen)	25,00 lfm	35,00 €	875,00 €
14	Liefern und einbauen eines Maschendrahtzaunes, Höhe 1 m incl. Pfosten, Eckverstrebungen etc.	30,00 lfm	42,00 €	1.260,00 €
15	Baum im Eingangsbereich zur Schattierung als Solitär, Liefern inc. aller Nebenleistungen (Pflanzgrube, Verankerung, Pfosten, Düngung)	1,00 St.	350,00 €	350,00 €
16	Kugelplatanen zur Beschattung der nach Süden ausgerichteten Rutsche, Liefern inc. aller Nebenleistungen (Pflanzgrube, Verankerung, Pfosten, Düngung)	4,00 St.	450,00 €	1.800,00 €
17	Heckenpflanzung entlang neuem Zaun	25,00 lfm	45,00 €	1.125,00 €
18	Beerensträucher liefern und pflanzen	20,00 St.	20,00 €	400,00 €
19	Pflanzung einer Hecke als Sicht- und Durchschreitungsschutz gegeenüber Wohnbebauung	50,00 lfm	40,00 €	2.000,00 €
20	Neueinsaat bzw. Reparatur von Wiesen-/Rasenflächen	320,00 m²	16,00 €	5.120,00 €
21	Bodenbearbeitung bzw. Modellierung im gesamten Außenbereich als Arbeiten auf Stundennachweis, geschätzt (Baggerstunden)	200,00 Std.	95,00 €	19.000,00 €
22	Unvorhergesehenes	Pauschal	3.000,00 €	3.000,00 €
Neubau				56.952,00 €

	Abbruch			2.130,00 €
	Neubau			56.952,00 €

Nettosumme			59.082,00 €
+ 19 % Mehrwertsteuer			11.225,58 €
Bruttosumme Baukosten			70.307,58 €

Aufgestellt:
Marbach, den 30.08.2019

Groß-Aurbacher