BAUVORHABEN	Schloss Aulendorf Instandsetzung Fassade Bauteil B Südost- und Südwestseite	04.03.2021
BAUHERR	Stadt Aulendorf Hauptstr. 35 88326 Aulendorf	
PLANUNG BAULEITUNG	Kasten Architekten Abt-Reher-Str. 10 88326 Aulendorf	

KOSTENSCHÄTZUNG
DIN 276

Grundlagen:
- Bestandpläne
- Angebote
- Eigene Preisermittlung

K A S T E N A R C H I T E K T E N S T A D T P L A N E R A B T - R E H E R - S T R . 1 0 8 8 3 2 6 A U L E N D O R F
F O N 0 7 5 2 5 - 1 4 9 5 F A X - 2 8 7 5 E - M A I L K A S T E N . A R C H I T E K T E N @ T - O N L I N E . D E

04.03.2021

Kostenschätzung

KG	Bezeichnung	Summe €
300	**Bauwerk**	
301	**Gerüstarbeiten**	
	- Einrüsten der gesamten Fassade Bauteil B als Arbeits- und Schutzgerüst - Arbeits- und Schutzgerüst vorhalten - Gerüstverbreiterungen an nicht senkrecht verlaufenden Fassaden - Dachfanggerüst für Arbeiten auf der Dachfläche - Materialaufzug - Zulagen für erschwerte Zugänglichkeit und Geländesituaition - Zulagen für Einrüsten gerundeter und vorspringender Bauteile - Arbeiten auf Nachweis	49.682,00
322	**Flaschnerarbeiten**	
	- Verwahrungen an Holz-Fenstergewänden - Grabenrinne Bauteil A-B abdichten - Arbeiten auf Nachweis	4.145,00
333	**Baureinigungsarbeiten**	
	- Dachrinnen undGrabenrinne Bauteil A-B reinigen - Dachverglasung Bauamt reinigen	3.100,00
334	**Maler- und Lackierarbeiten**	
	- Schutzmaßnahmen für Bauteile - Fensterläden aushängen, transportieren, ggf. ausbessern und wieder einhängen - Fassade und Fensterbänke reinigen - Risse schließen und Putzfläche ausbessern - Fasasade fungizid vorbehandeln - Fassadenanstrich mineralisch - Holz-Fenstergewände schleifen, grundieren, beschichten - Arbeiten auf Nachweis	39.598,00

04.03.2021

500	**Außenanlagen und Freianlagen**		
541	**Einfriedungen**		
	- Drahtgeflechtzaun Schlossgarten entlang Schuhhalde ertüchtigen		
	- Abschlussgeländer Schlossgartenmauer		4.550,00
573	**Vegetationsflächen**		
	- Hecke nachpflanzen		
	- Pflanzflächen und Bewuchs pflegen		
	- Arbeiten auf Nachweis		4.220,00
700	**Baunebenkosten**		
730-762	- Honorare und Genehmigungen		18.950,00
	Summe		124.245,00
	19 % Mwst		23.606,55
	Gesamtsumme	**€**	**147.851.55**

Aufgestellt:
Aulendorf, 04.03.2021

KASTEN ARCHITEKTEN STADTPLANER ABT-REHER-STR.10 88326 AULENDORF
FON 07525-1495 FAX-2875 E-MAIL KASTEN.ARCHITEKTEN@T-ONLINE.DE

GRUNDRISS EG M: 1/100

WILHELM KASTEN
ANTONIA KASTEN
FREIE ARCHITEKTEN
ABT-REHER-STR. 10
88326 AULENDORF
TEL 07525/1495
FAX 07525/2875

Schloss Aulendorf Bauteil B Fassade Südost

Schloss Aulendorf Bauteil B Fassade Südwest

Schloss Aulendorf Bauteil B Fassade Südwest