haag + noll, Ingenieurgesellschaft mbH, Ravensburg
Tel.: 0751 / 35 29 660, Email: Info@haag-noll.de

K O S T E N S C H Ä T Z U N G
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 2023-05_WMP-Aule Wohnmobile Stellplatz Aulendorf
LV: 02. KS Wohnmobilstellplatz Aulendorf Variante Nr.2

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	ABSCHNITT I: Erd-, Straßen-, Pflasterbauarbeiten	2
1.1.	Baustelleneinrichtung, Sonstiges	2
1.2.	Erdarbeiten	3
1.3.	Straßenoberbau	4
1.4.	Straßenentwässerung	5
1.5.	Pflaster, Borde, Rinnen	6
1.6.	Straßenbeleuchtung	7
1.7.	Baumpflanzungen	8
1.8.	Stützmauer/Zäune	11
1.9.	Kontrollprüfungen, Bestandsunterlagen	12
1.10.	Beschilderungsarbeiten	13
2.	ABSCHNITT II: Ausstattung Wohnmobilstellplatz	14
2.1.	Ver- und Entsorgungsstation Wasser	14
2.2.	Stromversorgung	16
2.3.	Ausstattung	17
3.	ABSCHNITT III: Anschlüsse an Ent- und Versorgungsleitungen	18
3.1.	Anschlüsse an Abwasserkanalsystem	18
3.2.	Anschlüsse an Trinkwasserversorgung	19
3.3.	Anschlüsse an Strom- und Breitbandversorgung	20
	Zusammenstellung	21

haag + noll, Ingenieurgesellschaft mbH, Ravensburg
Tel.: 0751 / 35 29 660, Email: Info@haag-noll.de

K O S T E N S C H Ä T Z U N G

Projekt: 2023-05_WMP-Aule Wohnmobile Stellplatz Aulendorf
LV: 02. KS Wohnmobilstellplatz Aulendorf Variante Nr.2

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	**ABSCHNITT I: Erd-, Straßen-, Pflasterbauarbeiten**				
1.1.	**Baustelleneinrichtung, Sonstiges**				
1.1.10.	**Baustelle einrichten und Räumen** Baustelle einrichten und Räumen	1,000	psch		10.400,00
	Summe 1.1. Baustelleneinrichtung, Sonstiges				**10.400,00**

haag + noll, Ingenieurgesellschaft mbH, Ravensburg
Tel.: 0751 / 35 29 660, Email: Info@haag-noll.de

K O S T E N S C H Ä T Z U N G

Projekt: 2023-05_WMP-Aule Wohnmobile Stellplatz Aulendorf
LV: 02. KS Wohnmobilstellplatz Aulendorf Variante Nr.2

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	**Erdarbeiten**				
1.2.20.	**Erdarbeiten** Erdarbeiten	1,000	psch		32.800,00
	Summe 1.2. Erdarbeiten				**32.800,00**

haag + noll, Ingenieurgesellschaft mbH, Ravensburg
Tel.: 0751 / 35 29 660, Email: Info@haag-noll.de

K O S T E N S C H Ä T Z U N G

Projekt: 2023-05_WMP-Aule Wohnmobile Stellplatz Aulendorf
LV: 02. KS Wohnmobilstellplatz Aulendorf Variante Nr.2

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.	**Straßenoberbau**				
1.3.30.	**Straßenoberbauarbeiten** Straßenoberbauarbeiten	1,000	psch		29.000,00
	Summe 1.3. Straßenoberbau				**29.000,00**

haag + noll, Ingenieurgesellschaft mbH, Ravensburg
Tel.: 0751 / 35 29 660, Email: Info@haag-noll.de

K O S T E N S C H Ä T Z U N G

Projekt: 2023-05_WMP-Aule Wohnmobile Stellplatz Aulendorf
LV: 02. KS Wohnmobilstellplatz Aulendorf Variante Nr.2

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.	**Straßenentwässerung**				
1.4.40.	**Arbeiten an Straßenentwässerung** Straßenentwässerungsarbeiten	1,000	psch		2.500,00
	Summe 1.4. Straßenentwässerung				**2.500,00**

haag + noll, Ingenieurgesellschaft mbH, Ravensburg
Tel.: 0751 / 35 29 660, Email: Info@haag-noll.de

K O S T E N S C H Ä T Z U N G

Projekt: 2023-05_WMP-Aule Wohnmobile Stellplatz Aulendorf
LV: 02. KS Wohnmobilstellplatz Aulendorf Variante Nr.2

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.5.	**Pflaster, Borde, Rinnen**				
1.5.50.	**Arbeiten Pflaster, Borde Rinnen** Arbeiten Pflaster Borde Rinnen	1,000	psch		24.500,00
	Summe 1.5. Pflaster, Borde, Rinnen				**24.500,00**

haag + noll, Ingenieurgesellschaft mbH, Ravensburg
Tel.: 0751 / 35 29 660, Email: Info@haag-noll.de

K O S T E N S C H Ä T Z U N G

Projekt: 2023-05_WMP-Aule Wohnmobile Stellplatz Aulendorf
LV: 02. KS Wohnmobilstellplatz Aulendorf Variante Nr.2

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.	**Straßenbeleuchtung**				
1.6.60.	**Arbeiten an Straßenbeleuchtung** Arbeiten an Straßenbeleuchtung	1,000	psch		4.500,00
	Summe 1.6. Straßenbeleuchtung				**4.500,00**

K O S T E N S C H Ä T Z U N G

Projekt: **2023-05_WMP-Aule** **Wohnmobile Stellplatz Aulendorf**
LV: **02. KS** **Wohnmobilstellplatz Aulendorf Variante Nr.2**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.	**Baumpflanzungen** Hinweistext: Pflanzgruben Pflanzgrube mit den min. Maßen 2,80 x 2,80 x 1,50 m gemäß Unterlagen des AG. Vorgenannte Angaben sind ab Unterkante des Pflasterbettes. Die Aushubsohle ist ca. 10-20 cm dick aufzulockern. Abgerechnet wird senkrecht. Evtl. notwendiger Verbau ist einzurechnen. Sämtliche Mehraufwendungen aufgrund vorgenanntem sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.				
1.7.70.	StL-Nr. 11.107/327.91.01 **Pflanzgrube herstellen** **... Freitext ...*Boden/Fels 3-5** **Aushub Wahl AN** Pflanzgrube herstellen. Sohle 10 cm tief lockern. Pflanzgrube 'nach Unterlagen des AG ' Boden-/Felsklasse 3 bis 5. Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	2,000	St	520,00	1.040,00
1.7.80.	**Pflanzsubstrat liefern und einbauen** Pflanzsubstrat liefern und in die Pflanzgrube einbauen und verdichten. Abgerechnet wird nach Größe der Pflanzgrube. Rotgrand - Baumsubstrat Compact 45, Vegetationstragschicht überbaubar, gemäß PGB II gemäß FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen Teil 2. Substrat zur Wurzelraumerweiterung mit (teils) überbauter Baum-/Pflasterscheibe, bestehend aus: inertem, kornabgestuftem, strukturstabilem Material mit beständigem Humusanteil. Körnung 0/32. Recycelt, wiederrecycelbar, umweltverträglich. Beständig gegen physikalische und chemische Einwirkungen, ohne pflanzenschädliche Bestandteile, mit sehr hoher Wasseraufnahmefähigkeit > 2 mm/min. Max. Wasserspeicherkapazität > 35 Vol.-%, bei gleichzeitig sehr hohem Luftporenvolumen > 13 Vol.-%, gemessen jeweils im verdichteten Zustand, kapillar hoch- wirksam, entmischungssicher und verrüttelungsstabil. PH-Wert 7,0 - 8,5 (nicht unter 6,5 absinkend). Gewicht				

K O S T E N S C H Ä T Z U N G

Projekt: **2023-05_WMP-Aule Wohnmobile Stellplatz Aulendorf**
LV: **02. KS Wohnmobilstellplatz Aulendorf Variante Nr.2**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	in gesetztem, lagerdichtem, Wasser gesättigtem Zustand ca. 1.400 kg/m³. Substrat im erdfeuchten Zustand in der Pflanzgrube lagenweise einbauen und verdichten. Bei Flächen mittels Walze oder Rüttelplatte. Bei Einzelgruben mittels Handstampfer oder einschlämmen. Verformungsmodul Ev2 45 60 MN/m². Verdichtungsfaktor ca. 25 %. Abrechnung im verdichteten Zustand unter Hinzunahme der Lieferscheine. Lieferadresse: Bott - Substrate 77805 Bühl oder gleichwertiger Art Angebotenes Fabrikat: '.....' vom Bieter einzutragen Wird vom Bieter keine Eintragung vorgenommen, werden die ausgeschriebenen Hersteller und Materialien als verbindlich anerkannt.	24,000 m3	66,50	1.596,00
	<u>Hinweistext: Pflanzlieferung/Bäume und Solitärgehölze</u> Bäume und Solitärgehölze aus Anzuchtbetrieben entsprechend den Richtlinien DIN 18916 und des BDB frei Baustelle liefern. Arten und Größen entsprechend nachfolgender Positionen			
1.7.90.	StL-Nr. 05.804/002.12.00 **Acer campestre liefern** **H C 50 14-16** Acer campestre (Feldahorn) liefern. Hochstamm, mit Container, Inhalt 50 Liter, Stammumfang 14 bis 16 cm.	2,000 St	460,00	920,00
1.7.100.	**Bäume pflanzen: StU 16-18 cm mB** Bäume pflanzen: StU 16-18 cm mB Bäume pflanzen entsprechend den Anforderungen der DIN 18916. Arten: Entsprechend den Pflanzenpositionen Größe und Qualität: H oder STB, StU 16-18, mit Ballen	2,000 St	180,00	360,00

K O S T E N S C H Ä T Z U N G

Projekt: 2023-05_WMP-Aule Wohnmobile Stellplatz Aulendorf
LV: 02. KS Wohnmobilstellplatz Aulendorf Variante Nr.2

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.110.	**Baumverankerung, Dreibock**				
	Baumverankerung, Dreibock Verankerung aus Pfahl-Dreibock mit Lattenrahmen liefern und fachgerecht einbauen. Pfähle: weißgeschälte Fichtenholzpfähle Länge: 300 cm, Zopfstärke: 8/10 cm, Bindegut: Kokosstrick Lattenrahmen: Lattenstärke mind. 2,00 x 4,00 cm	2,000	St	95,00	190,00
1.7.120.	**Mulchen, Pflanzscheiben Bäume**				
	Mulchen, Pflanzscheiben Bäume Pflanzscheiben entsprechend nachfolgender Beschreibung mulchen. Die Pflanzscheiben müssen vor Auftrag des Mulchmaterials frei von Unkräutern sein. Größe Baumscheibe: d = 1,00 m Mulchmaterial: Rindenmulch, RAL güteüberwacht Auftragsstärke: 15 cm	2,000	St	18,50	37,00
	Summe 1.7. Baumpflanzungen				**4.143,00**

K O S T E N S C H Ä T Z U N G

Projekt: 2023-05_WMP-Aule Wohnmobile Stellplatz Aulendorf
LV: 02. KS Wohnmobilstellplatz Aulendorf Variante Nr.2

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

1.8. Stützmauer/Zäune

entfällt

haag + noll, Ingenieurgesellschaft mbH, Ravensburg
Tel.: 0751 / 35 29 660, Email: Info@haag-noll.de

K O S T E N S C H Ä T Z U N G

Projekt: 2023-05_WMP-Aule Wohnmobile Stellplatz Aulendorf
LV: 02. KS Wohnmobilstellplatz Aulendorf Variante Nr.2

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.9.	**Kontrollprüfungen, Bestandsunterlagen**				
1.9.130.	**Kontrollprüfungen** Kontrollprüfungen	1,000	psch		1.200,00
	Summe 1.9. Kontrollprüfungen, Bestandsunte..				**1.200,00**

haag + noll, Ingenieurgesellschaft mbH, Ravensburg
Tel.: 0751 / 35 29 660, Email: Info@haag-noll.de

K O S T E N S C H Ä T Z U N G

Projekt: 2023-05_WMP-Aule Wohnmobile Stellplatz Aulendorf
LV: 02. KS Wohnmobilstellplatz Aulendorf Variante Nr.2

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.10.	**Beschilderungsarbeiten**				
1.10.140.	**Beschilderungsmaßnahmen** Beschilderungsmaßnahmen	1,000	psch		1.200,00
	Summe 1.10. Beschilderungsarbeiten				**1.200,00**
	Summe 1. ABSCHNITT I: Erd-, Straßen-, ..				**110.243,00**

K O S T E N S C H Ä T Z U N G

Projekt: 2023-05_WMP-Aule Wohnmobile Stellplatz Aulendorf
LV: 02. KS Wohnmobilstellplatz Aulendorf Variante Nr.2

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	**ABSCHNITT II: Ausstattung Wohnmobilstellplatz**				
2.1.	**Ver- und Entsorgungsstation Wasser**				
2.1.150.	**EMS - CLEAN Entsorgungssäule** ohne Bezahlung für Porti oder Casette mit Füllstutzen Wasserspülung für Porti Nachspülen erfolgt Automatisch Nachspülen der Portis uber festinstallierten Wasserhahn per Fußtaste. mit Option zusätzlicher Heizung und Thermostat für den Winterbetrieb nach Trinkwassernorm 5 erstellt	1,000	psch		4.800,00
2.1.160.	**Entnahmesäule für Frischwasser** Phönix Cloud V2A Entnahmesäule für Frischwasser als alleinstehende Säule getrennt von der Entsorgungsstation. von 10ltr-200ltr. wählbar mit Stoptaste sowie festinstalliertenWasserhahn mit mit Gardena Anschluß aus einem Stück fest installiert in Edelstahlausführung. geeichten Wasserzähler Impuls gesteuert Für die Steuerung ist ein Magnetventil als Option mit zusätzlicher Heizung mit Thermostat für den Winterbetrieb als Begleitheizung ausgestattet mit Hygenespülung Automatisch wirrd innerhalb von 24Std.kein Wasser entnommen setzt Automatisch eine Spülung ein durch eine vorher eingestellte Zeit nach der neuen Trinkwasserverordnung	1,000	psch		3.600,00
2.1.170.	**WoMo Kassenautomat EMS 4000** WoMo Kassenautomat EMS 4000 Nur EC-Zahlung Bargeldlos Barcode Drucker zur Ausgabe einzelner QR.Code Tickets stabiles korrosionsgeschütztesStahlblechgehäuse mit Tressorschloß Vorbereitung für Rufanlage,Ticketleser für QR-Codes	1,000	psch		13.200,00
2.1.180.	**Abwasserrinne** WoMo - 320-400 Schickramm Abwasserrinne Länge 2000mm Edelstahl WoMo				

K O S T E N S C H Ä T Z U N G

Projekt: **2023-05_WMP-Aule** **Wohnmobile Stellplatz Aulendorf**
LV: **02. KS** **Wohnmobilstellplatz Aulendorf Variante Nr.2**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	geschweißte Ausführung,nicht geflanscht verschweißet Edelstahl-Rechteckprofile mit innenliegendem Längs- u.Quergefälle Oberfläche der Rinne VA-Korngestrahlt Werkstoff:14301(AISI304) Gefälle 2% Montagefüße alle 1000mm, mit Stellfüßen u.Maueranker alle 500mm Lieferlänge3000mm angeschweißter Ablaufstutzen DN 100/senkrecht stirnseitig mit Spülvorrichtung bestehend aus 3/4" Gewindeanschluß Zusatz Aussparrung 112,4x85mm direkt über den Stutzen für Fäkalienschlauch u.Casetten Dreiecksteben gebeitz u.Poliert 30x30x4,poliert Lieferlänge von 1m bis 6m und 50cm breit	1,000	psch		3.960,00
	Summe 2.1. **Ver- und Entsorgungsstation Was..**				**25.560,00**

K O S T E N S C H Ä T Z U N G

Projekt: 2023-05_WMP-Aule Wohnmobile Stellplatz Aulendorf
LV: 02. KS Wohnmobilstellplatz Aulendorf Variante Nr.2

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.	**Stromversorgung**				
2.2.190.	**Energiesäule EMS-ENERGY 4+4** Energiesäule EMS-ENERGY 4+4 mit Phönix Cloud Ausführung in V2A Edelstahl Für die Slave Steckdose müssen 4 Zuleitungen von der Master gelegt werden in Erdkabel NYY 3x2,5qm und 1 Zultg.NYY 3x1,5qmm für LED Beleuchtung von der Master zur Slave 16A,230V+Münzelektronik nach außen sichtbare Zähler 1 Säule Slave mit 4x Steckdosen CEE 16A,230V in einem extra Gehäuse die gleiche Technik wie bei 8-fach. 8 CEE 230V an Master 4 +Slave 4 Deutsch+Englisch mit Uhr	1,000	psch		4.200,00
	Summe 2.2. Stromversorgung				**4.200,00**

haag + noll, Ingenieurgesellschaft mbH, Ravensburg
Tel.: 0751 / 35 29 660, Email: Info@haag-noll.de

K O S T E N S C H Ä T Z U N G

Projekt: 2023-05_WMP-Aule Wohnmobile Stellplatz Aulendorf
LV: 02. KS Wohnmobilstellplatz Aulendorf Variante Nr.2

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.	**Ausstattung**				
2.3.200.	**Sitzbank Carat liefern und aufstellen** Sitzbalken Carat mit Unterkonstruktion nach Herstellerangabe liefern und aufstellen. Alle Befestigungen witterungs- und korrosionsbeständig ausführen und gegen unbefugtes Lösen sichern. Die Herstellung der erforderlichen Betonfundamente wird gesondert vergütet Produkt der Firma Union-Freiraum Modell: glatt seidenglänzend nach DIN 55633 in Kategorie C 5 RAL nach Angabe des AG, Holzart Bilinga, tropisches Hartholz, Dauerhaftigkeitsklasse 1 nach DIN EN 350-2, ungetrocknet, Länge 2,50 m https://www.union-freiraum.de/carat-sitzbalken-2/#gsc.tab=0	1,000	St	1.800,00	1.800,00
2.3.210.	**Abfallbehälter aufstellen** **Stahl m.Holzverk.*Mit Befestigung** Abfallbehälter nach Zeichnung herstellen und nach Angabe des AG aufstellen. Behälter aus Stahlblech mit Holzverkleidung Einbau in Betonfundament. Alle Befestigungen witterungs- und korrosionsbeständig ausführen und gegen unbefugtes Lösen sichern. Fundament 30X 30 in beton Erdarbeiten ausführen	3,000	St	850,00	2.550,00
Summe 2.3.	**Ausstattung**				**4.350,00**
Summe 2.	**ABSCHNITT II: Ausstattung Wohnm..**				**34.110,00**

haag + noll, Ingenieurgesellschaft mbH, Ravensburg
Tel.: 0751 / 35 29 660, Email: Info@haag-noll.de

K O S T E N S C H Ä T Z U N G

Projekt: 2023-05_WMP-Aule Wohnmobile Stellplatz Aulendorf
LV: 02. KS Wohnmobilstellplatz Aulendorf Variante Nr.2

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	**ABSCHNITT III: Anschlüsse an Ent- und Versorgungsleitungen**				
3.1.	**Anschlüsse an Abwasserkanalsystem**				
3.1.220.	**Anschlüsse an Abwasserkanalsystem** Anschlüsse an Abwasserkanalsystem	1,000	psch		2.000,00
	Summe 3.1. Anschlüsse an Abwasserkanalsystem				**2.000,00**

haag + noll, Ingenieurgesellschaft mbH, Ravensburg
Tel.: 0751 / 35 29 660, Email: Info@haag-noll.de

K O S T E N S C H Ä T Z U N G

Projekt: 2023-05_WMP-Aule Wohnmobile Stellplatz Aulendorf
LV: 02. KS Wohnmobilstellplatz Aulendorf Variante Nr.2

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.2.	**Anschlüsse an Trinkwasserversorgung**				
3.2.230.	**Anschlüsse an Trinkwasserversorgung**	1,000	psch		2.500,00
	Summe 3.2. Anschlüsse an Trinkwasserversor..				**2.500,00**

haag + noll, Ingenieurgesellschaft mbH, Ravensburg
Tel.: 0751 / 35 29 660, Email: Info@haag-noll.de

K O S T E N S C H Ä T Z U N G

Projekt: 2023-05_WMP-Aule Wohnmobile Stellplatz Aulendorf
LV: 02. KS Wohnmobilstellplatz Aulendorf Variante Nr.2

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.3.	**Anschlüsse an Strom- und Breitbandversorgung**				
3.3.240.	**Anschlüsse an Strom- und Breitbandversorgung**				
	Anschlüsse an Strom- und Breitbandversorgung	1,000	psch		3.500,00
	Summe 3.3. Anschlüsse an Strom- und Breitb..				**3.500,00**
	Summe 3. ABSCHNITT III: Anschlüsse an ..				**8.000,00**

haag + noll, Ingenieurgesellschaft mbH, Ravensburg
Tel.: 0751 / 35 29 660, Email: Info@haag-noll.de

K O S T E N S C H Ä T Z U N G
Zusammenstellung

Projekt: 2023-05_WMP-Aule Wohnmobile Stellplatz Aulendorf
LV: 02. KS Wohnmobilstellplatz Aulendorf Variante Nr.2

Ordnungszahl	Kurztext		Betrag in EUR
1.	**ABSCHNITT I: Erd-, Straßen-, Pflasterbauarbeiten**		
1.1.	Baustelleneinrichtung, Sonstiges		10.400,00
1.2.	Erdarbeiten		32.800,00
1.3.	Straßenoberbau		29.000,00
1.4.	Straßenentwässerung		2.500,00
1.5.	Pflaster, Borde, Rinnen		24.500,00
1.6.	Straßenbeleuchtung		4.500,00
1.7.	Baumpflanzungen		4.143,00
1.9.	Kontrollprüfungen, Bestandsunterlagen		1.200,00
1.10.	Beschilderungsarbeiten		1.200,00
	Summe 1.	**ABSCHNITT I: Erd-, Straßen-, ..**	**110.243,00**
2.	**ABSCHNITT II: Ausstattung Wohnmobilstellplatz**		
2.1.	Ver- und Entsorgungsstation Wasser		25.560,00
2.2.	Stromversorgung		4.200,00
2.3.	Ausstattung		4.350,00
	Summe 2.	**ABSCHNITT II: Ausstattung Wohnm..**	**34.110,00**
3.	**ABSCHNITT III: Anschlüsse an Ent- und Versorgungsleitungen**		
3.1.	Anschlüsse an Abwasserkanalsystem		2.000,00
3.2.	Anschlüsse an Trinkwasserversorgung		2.500,00
3.3.	Anschlüsse an Strom- und Breitbandversorgung		3.500,00
	Summe 3.	**ABSCHNITT III: Anschlüsse an ..**	**8.000,00**

haag + noll, Ingenieurgesellschaft mbH, Ravensburg
Tel.: 0751 / 35 29 660, Email: Info@haag-noll.de

K O S T E N S C H Ä T Z U N G
Zusammenstellung

Projekt: 2023-05_WMP-Aule Wohnmobile Stellplatz Aulendorf
LV: 02. KS Wohnmobilstellplatz Aulendorf Variante Nr.2

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
LV	**02. KS**	
1.	ABSCHNITT I: Erd-, Straßen-, Pflasterbauarbeiten	110.243,00
2.	ABSCHNITT II: Ausstattung Wohnmobilstellplatz	34.110,00
3.	ABSCHNITT III: Anschlüsse an Ent- und Versorgungsleit..	8.000,00
	Summe LV 02. KS Wohnmobilstellplatz Aule..	**152.353,00**

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	152.353,00	EUR
in Höhe von 19,00 %	28.947,07	EUR
	181.300,07	**EUR**